

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Kościół Rościszawice kontynuacja ETAP IV: remont nawy północnej, loży północnej, zakrystii północnej</b>					
<b>1</b>		<b>Nawa północna - rozbiórka betonowego stropu i ścian przyziemia</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony <strop nawy północnej>10.65*3.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.512	
				RAZEM	39.512
2	KNR K-01 d.1 0105-08	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw <strop nawy północnej - górna szlichta>10.65*3.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.512	
				RAZEM	39.512
3	KNR AT-17 d.1 0104-03	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - strop <strop nawy północnej>10.65*3.71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.512	
				RAZEM	39.512
4	TZKNBK XII d.1 0418-05	Ostrożny demontaż boazerii drewnianych płytowych lub z listewek z przezn.do ponow.wbud.o pow. powyżej 5.0 m2 <przyziemie nawy północnej>4.12*2.44+4.22*2.44+3.38*2.44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28.597	
				RAZEM	28.597
5	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <przyziemie nawy północnej>(4.12*0.63*2.44+10.10*0.74*2.44+1.41*0.74*2.44+3.38*0.30*2.44*2)-(1.20*1.93*0.74+1.03*0.30*2.00*2)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	29.114	
				RAZEM	29.114
6	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej <przyziemie nawy północnej - komin>0.93*0.28*2.44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.635	
				RAZEM	0.635